

工图预算的机械使用费和增加的机械费材料来控制机械费支出。

【实例 7—1】商品混凝土目标成本为 395 200 元,实际成本为 421 668 元,比目标成本增加 26 468 元,资料如表 7-4 所示。

表 7-4 商品混凝土目标成本与实际成本对比表

项目	单位	目标	实际	差额
产量	m ³	500	530	30
单价	元	760	780	20
损耗率	%	4	2	-2
成本	元	395 200	421 668	26 468

解:分析成本增加的原因:

(1)分析对象是商品混凝土的成本,实际成本与目标成本的差额为 30 000 元,该指标是由产量、单价、损耗率三个因素组成的,其排序见表 7-5。

(2)以目标数 395 200 元($500 \times 760 \times 1.04$)为分析替代的基础

第一次替代产量因素,以 530 替代 500

$$530 \times 760 \times 1.04 \text{ 元} = 418\,912 \text{ 元}$$

第二次替代单价因素,以 780 替代 760 并保留上次替代后的值

$$530 \times 780 \times 1.04 \text{ 元} = 429\,936 \text{ 元}$$

第三次替代损耗率因素,以 1.02 替代 1.04,并保留上两次替代后的值

$$530 \times 780 \times 1.02 \text{ 元} = 421\,668 \text{ 元}$$

(3)计算差额

$$\text{第一次替代与目标数的差额} = (418\,912 - 395\,200) \text{ 元} = 23\,712 \text{ 元}$$

$$\text{第二次替代与第一次替代的差额} = (429\,936 - 418\,912) \text{ 元} = 11\,024 \text{ 元}$$

$$\text{第三次替代与第二次替代的差额} = (421\,668 - 429\,936) \text{ 元} = -8\,268 \text{ 元}$$

(4)产量增加使成本增加 23 712 元,单价提高使成本增加 11024 元,损耗率降低使成本减少了 8 268 元。

(5)各因素的影响程度之和 $= (23\,712 + 11\,024 - 8\,268)$ 元 $= 26\,468$ 元,正好与实际成本和目标成本的总差额相等。

为了方便,企业也可以通过运用因素分析表来求出各因素变动对实际成本的影响程度,具体见表7-5。

表7-5 商品混凝土成本变动因素分析表

顺序	连环替代计算	差异/元	因素分析
目标数	$500 \times 750 \times 1.04$		
第一次替代	$530 \times 760 \times 1.04$	23 712	由于产量增加 30m^3 ,成本增加 23 712 元
第二次替代	$530 \times 780 \times 1.04$	11 024	由于单价提高 20 元,成本增加 11 024 元
第三次替代	$530 \times 780 \times 1.02$	-8 268	由于损耗率下降 2%,成本减少 8 268 元
合计	$23\,712 + 11\,024 - 8\,268$	26 468	